

Perroy, le 26 janvier 2026

Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les Conseillers,

1. PRÉAMBULE

Des fuites importantes et récurrentes sont survenues dernièrement sur l'axe d'eau potable et de défense incendie en fonte (F Ø 125) situées à la Route de l'Hôpital à Rolle.

C'est pourquoi le SIDERE compte remplacer le tronçon problématique sur une longueur de 160 m environ par une conduite en polyéthylène de diamètre 160 mm avec une pression nominale de 10 bars.



- Conduite d'eau potable à remplacer (étape 2026)
- Conduite d'eau potable à remplacer (étape ultérieure)
- Hydrante à remplacer

Source : geo.vd.ch



Dégâts provoqués sur la Route de l'Hôpital par la fuite

Source : SIDERE



Réparation en cours

Source : SIDERE

2. TRAVAUX PRÉVUS

Le projet prévoit la réalisation d'une nouvelle artère en polyéthylène (PE 100 PN 10 Ø 160 / 141.0) qui sera installée le long de la Route de l'Hôpital, sur une longueur totale de 260 m environ au total. Toutefois, une longueur de 160 m sera réalisée en 2026 et le solde du projet sera mis en œuvre à une étape ultérieure, selon les urgences et les moyens du SIDERE.

Sur le plan de l'appareillage, des jeux de vannes ont été prévus aux endroits stratégiques, et toutes les prises privées situées sur l'artère seront remplacées par des nouvelles prises.

De nouvelles bornes hydrantes sont également prévues dans le cadre du projet parmi celles qui nécessitent un remplacement, soit les hydrantes n° RO 53 et RO 52.

La Romande Energie pourrait également potentiellement poser des gaines électriques sur ce tronçon, ainsi que le Commune de Rolle (éclairage public). Toutefois, elles n'ont pas encore confirmé leurs intentions ; le projet a donc été chiffré en eau potable uniquement pour l'instant et sera optimisé une fois les confirmations des potentiels partenaires reçues.

3. ASPECTS FINANCIERS

Le devis est établi sur la base de soumissions rentrées (pour le génie civil) et de devis pour l'appareillage sanitaire.

		Travaux prévus en 2026 à la Rte de l'Hôpital
1.	Génie Civil	83'000.-
2.	Appareillage sanitaire	43'000.-
3.	Etude du projet et frais administratifs	14'000.-
4.	Travaux géométriques	3'000.-
5.	Divers et imprévus	15'000.-
6.	Total HT	158'000.- HT
7.	TVA à 8.1 %	12'798.-
8.	Total TTC arrondi	170'798.- TTC

4. DURÉE D'AMORTISSEMENT

La durée des amortissements est appliquée en fonction du règlement cantonal sur la comptabilité des communes.

Dans le système MCH2, la durée d'amortissement pour un remplacement de conduite d'eau potable est de 60 ans.

5. CONCLUSION

Vu le préavis n° 02/2026 relatif à une demande de crédit de **CHF 170'798.- - TTC** pour le remplacement de la conduite d'eau et de défense à la Route de l'Hôpital à Rolle, sur une longueur de 160 m.

Entendu le rapport des Commissions chargées de son étude ;

Considérant qu'il a été porté à l'ordre du jour ;

Le Conseil intercommunal du SIDERE

DECIDE

- **d'autoriser le Comité de Direction à faire procéder aux travaux décrits ;**
- **d'accorder au Comité de Direction un crédit de CHF 170'798.- TTC afin de procéder aux travaux décrits ;**
- **d'autoriser le Comité de Direction à emprunter la somme de CHF 170'798.- TTC auprès d'un organisme financier ou bancaire de la place aux meilleures conditions ou de financer ces coûts par la trésorerie courante.**

Approuvé par le Comité de Direction en séance du 29 janvier 2026

Au nom du Comité de Direction du SIDERE

Le Président :

La Secrétaire :

François Delafoge

Catherine Dubois-Pelerin

Annexe : plan de situation du projet